

消除管网覆盖盲区明细表

序号	路名	段落	管径 (mm)		管材	管长 (m)	实施单位	投资 (万元)	性质	备注
			雨水	污水						
1	朝阳道	南排道-三八路	雨水	D600	预应力砼	410	区住建局	189.63	补齐系统	
2	新光东路 (富林北路)	民族西路-阿尔丁大街	雨水	D600	预应力砼	511	区住建局	236.34	补齐系统	
3	南排道	友谊大街-昆工路	雨水	D600	预应力砼	380	区住建局	175.75	补齐系统	
4	吾悦桃李郡区间道	兵工路-森林春天区间道	雨水	D600	预应力砼	170	区住建局	80.75	补齐系统	
5		兵工路-森林春天区间道	污水	D500	预应力砼	170	区住建局	78.63	补齐系统	
6	森林春天区间道	民族东路-邻圃西路	雨水	D600	预应力砼	460	区住建局	212.75	补齐系统	
7		民族东路-邻圃西路	污水	D500	预应力砼	460	区住建局	218.50	补齐系统	
8	青年路	南排道-三八路	雨水	D600	预应力砼	452	区住建局	209.05	补齐系统	
9		南排道-三八路	污水	D500	预应力砼	472	区住建局	224.20	补齐系统	
10	自立道	白云路-林荫路	雨水	D600、D800	预应力砼	850	区住建局	456.88	补齐系统	
11	江南文殊院区间道	白云路-江南文殊院小区	雨水	D500	钢带波纹管	930	区住建局	441.75	补齐系统	
12	怡然道	白云路-税务局南门	雨水	D600	预应力砼	404	区住建局	191.90	补齐系统	
13	三八路	莫尼北路-区间道	雨水	D800、D600	预应力砼	1278	区住建局	686.93	补齐系统	
14	园间道	市府西路-阿尔丁大街	雨水	D600	预应力砼	347	区住建局	160.49	补齐系统	
			污水	D500	预应力砼	347	区住建局	164.83	补齐系统	
15	长青道	白云路-林荫路	雨水	D600	预应力砼	809	区住建局	374.16	补齐系统	
			污水	D500	预应力砼	809	区住建局	384.28	补齐系统	
16	阿吉奈道	青年路-乌兰道	雨水	D800	预应力砼	472	区住建局	253.70	补齐系统	
合计						9731		4740.49		